

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.	
1 Poradnia Laryngologiczna					
1.001	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	7,38		m2
1.002	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	29,64		m2
1.003	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	26,88		m2
1.004	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	48,64		m2
1.005	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	2,10		m3
1.006	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	2,10		m3
1.007	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	26,88		m2
1.008	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	26,88		m2
1.009	ORGB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "EVI"	26,88		m2
1.010	ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	29,64		m2
1.011	KNRW 202/1123/2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej	29,64		m2
1.012	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	29,64		m2
1.013	KNR 14/2011/12 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów dwuwarstwowa, typ 100-101	4,20		m2
1.014	ORGB 202/2027/1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym	90,28		m2
1.015	ORGB 202/2013/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych	90,28		m2
1.016	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	90,28		m2
1.017	KNBK 15/801/4	Tapetowanie ścian klejenie tapet i tkanin na styk z dokładnym pasowaniem wzorów (poz 63)	90,28		m2
1.018	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	26,88		m2
1.019	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	26,88		m2
1.020	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	26,88		m2
1.021	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	26,88		m2
1.022	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe	6,15		m2
1.023	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	6,15		m2
1.024	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cem-wap, bloczkami z betonu komórkowego	0,369		m3
2 Poradnia Okulistyczna					
2.001	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	9,22		m2
2.002	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	55,60		m2
2.003	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	48,64		m2
2.004	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	2,15		m3
2.005	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	2,15		m3
2.006	ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	55,60		m2
2.007	ORGB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "EVI"	55,60		m2
2.008	ORGB 202/1130/3 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa "EVI"	55,60	5,00	m2
2.009	KNRW 202/1123/2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej	59,00		m2
2.010	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	59,00		m2
2.011	KNR 14/2011/12 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów dwuwarstwowa, typ 100-101	3,60		m2
2.012	ORGB 202/2027/1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym	90,28		m2
2.013	ORGB 202/2013/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych	90,28		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
2.014	ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	90,28		m2
2.015	KNBK 15/801/4 Tapetowanie ścian klejenie tapet i tkanin na styk z dokładnym pasowaniem wzorów (poz 63)	90,28		m2
2.016	KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	119,91		m2
2.017	KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	119,91		m2
2.018	ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	119,91		m2
2.019	KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	119,91		m2
2.020	KNR 202/1505/2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	119,91		m2
2.021	KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe	9,22		m2
2.022	KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	9,22		m2
2.023	KNNR 2/805/2 (1) Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 30x30cm	5,76		m2
3 Poradnia Stomatologii Ogólnej				
3.001	KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	3,69		m2
3.002	KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	33,60		m2
3.003	KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	5,76		m2
3.004	KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	0,65		m3
3.005	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	0,65		m3
3.006	ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	33,60		m2
3.007	ORGB 202/1130/2 (1) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "EVI"	33,60		m2
3.008	ORGB 202/1130/3 (1) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa "EVI"	33,60	5,00	m2
3.009	KNRW 202/1123/2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej	36,92		m2
3.010	KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	36,92		m2
3.011	KNR 14/2011/12 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów dwuwarstwowa, typ 100-101	2,40		m2
3.012	ORGB 202/2027/1 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym	98,60		m2
3.013	ORGB 202/2013/4 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych	98,60		m2
3.014	ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	98,60		m2
3.015	KNBK 15/801/4 Tapetowanie ścian klejenie tapet i tkanin na styk z dokładnym pasowaniem wzorów (poz 63)	98,60		m2
3.016	KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	33,60		m2
3.017	KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	33,60		m2
3.018	ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	33,60		m2
3.019	KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	33,60		m2
3.020	KNR 202/1505/2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	33,60		m2
3.021	KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe	3,69		m2
3.022	KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	3,69		m2
4 Poradnia Chirurgii Stomatologicznej				
4.001	KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	1,84		m2
4.002	KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	23,04		m2
4.003	KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	30,72		m2
4.004	KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	1,07		m3
4.005	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	1,07		m3
4.006	ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	23,04		m2
4.007	ORGB 202/1130/2 (1) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "EVI"	23,04		m2
4.008	ORGB 202/1130/3 (1) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa "EVI"	23,04	5,00	m2
4.009	KNRW 202/1123/2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej	24,96		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.	
4.010	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	24,96		m2
4.011	KNR 14/2011/12 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów dwuwarstwowa, typ 100-101	2,40		m2
4.012	ORGB 202/2027/1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym	57,02		m2
4.013	ORGB 202/2013/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych	57,02		m2
4.014	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	57,02		m2
4.015	KNBK 15/801/4	Tapetowanie ścian klejenie tapet i tkanin na styk z dokładnym pasowaniem wzorów (poz 63)	57,02		m2
4.016	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	23,04		m2
4.017	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	23,04		m2
4.018	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	23,04		m2
4.019	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	23,04		m2
4.020	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	23,04		m2
4.021	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe	1,18		m2
4.022	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	1,84		m2
5 Poradnia Onkologiczno Urologiczna					
5.001	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	9,22		m2
5.002	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	58,08		m2
5.003	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	13,68		m2
5.004	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	1,43		m3
5.005	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	1,43		m3
5.006	ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	58,08		m2
5.007	ORGB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "EVI"	58,08		m2
5.008	ORGB 202/1130/3 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa "EVI"	58,08	5,00	m2
5.009	KNRW 202/1123/2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej	62,08		m2
5.010	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	62,08		m2
5.011	KNR 14/2011/12 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów dwuwarstwowa, typ 100-101	4,80		m2
5.012	ORGB 202/2027/1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym	111,07		m2
5.013	ORGB 202/2013/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych	111,07		m2
5.014	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	111,07		m2
5.015	KNBK 15/801/4	Tapetowanie ścian klejenie tapet i tkanin na styk z dokładnym pasowaniem wzorów (poz 63)	111,07		m2
5.016	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	107,77		m2
5.017	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	107,77		m2
5.018	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	107,77		m2
5.019	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	107,77		m2
5.020	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	107,77		m2
5.021	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe	11,06		m2
5.022	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	11,06		m2
5.023	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cem-wap, bloczkami z betonu komórkowego	1,78		m3
6 Poradnia Chirurgii Ogólnej					
6.001	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	5,53		m2
6.002	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	13,44		m2
6.003	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	27,36		m2
6.004	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	62,96		m2
6.005	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	2,07		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
6.006	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1.km	2,07		m3
6.007	ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	40,80		m2
6.008	ORGB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5.mm, powierzchnia ponad 8.m2, zaprawa "EVI"	40,80		m2
6.009	ORGB 202/1130/3 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1.mm, zaprawa "EVI"	40,80	5,00	m2
6.010	KNRW 202/1123/2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej	44,80		m2
6.011	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	44,80		m2
6.012	KNR 14/2011/12 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów dwuwarstwowa, typ 100-101	3,60		m2
6.013	ORGB 202/2027/1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym	62,96		m2
6.014	ORGB 202/2013/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5.m2, (grubość 3.mm) na płytach gipsowych	62,96		m2
6.015	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	62,96		m2
6.016	KNBK 15/801/4	Tapetowanie ścian klejenie tapet i tkanin na styk z dokładnym pasowaniem wzorów (poz 63)	62,96		m2
6.017	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5.m2	86,53		m2
6.018	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	86,53		m2
6.019	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	86,53		m2
6.020	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	86,53		m2
6.021	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	86,53		m2
6.022	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe	5,53		m2
6.023	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	5,53		m2
6.024	KNNR 2/805/2 (1)	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 30x30cm	4,20		m2
6.025	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5.m2 (w 1 miejscu)	14,85		m2
6.026	KNNR 2/805/2 (1)	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 30x30cm	17,73		m2
7 Poradnia Endokrunologiczna					
7.001	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2.m2	7,38		m2
7.002	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	28,80		m2
7.003	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	34,15		m2
7.004	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	1,25		m3
7.005	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1.km	1,25		m3
7.006	ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	28,80		m2
7.007	ORGB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5.mm, powierzchnia ponad 8.m2, zaprawa "EVI"	28,80		m2
7.008	ORGB 202/1130/3 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1.mm, zaprawa "EVI"	28,80	5,00	m2
7.009	KNRW 202/1123/2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej	32,80		m2
7.010	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	32,80		m2
7.011	KNR 14/2011/12 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów dwuwarstwowa, typ 100-101	3,60		m2
7.012	ORGB 202/2027/1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym	47,52		m2
7.013	ORGB 202/2013/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5.m2, (grubość 3.mm) na płytach gipsowych	47,52		m2
7.014	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	47,52		m2
7.015	KNBK 15/801/4	Tapetowanie ścian klejenie tapet i tkanin na styk z dokładnym pasowaniem wzorów (poz 63)	47,52		m2
7.016	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5.m2	70,38		m2
7.017	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	70,38		m2
7.018	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	70,38		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
7.019	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	70,38		m2
7.020	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	70,38		m2
7.021	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe	7,38		m2
7.022	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	7,38		m2
7.023	KNNR 2/805/2 (1)	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 30x30cm	4,20		m2
8 Poradnia Ginekologiczno Położnicza					
8.001	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	11,07		m2
8.002	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	57,60		m2
8.003	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	29,43		m2
8.004	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	1,74		m3
8.005	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	1,74		m3
8.006	ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	57,60		m2
8.007	ORGB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "EVI"	57,60		m2
8.008	ORGB 202/1130/3 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa "EVI"	57,60	5,00	m2
8.009	KNRW 202/1123/2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej	61,60		m2
8.010	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	61,60		m2
8.011	KNR 14/2011/12 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów dwuwarstwowa, typ 100-101	4,80		m2
8.012	ORGB 202/2027/1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym	74,84		m2
8.013	ORGB 202/2013/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłógi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych	74,84		m2
8.014	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	74,84		m2
8.015	KNBK 15/801/4	Tapetowanie ścian klejenie tapet i tkanin na styk z dokładnym pasowaniem wzorów (poz 63)	74,84		m2
8.016	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	98,46		m2
8.017	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	98,46		m2
8.018	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	98,46		m2
8.019	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	98,46		m2
8.020	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	98,46		m2
8.021	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe	12,55		m2
8.022	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	12,55		m2
8.023	KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	1,84		m2
8.024	KNNR 2/805/2 (1)	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 30x30cm	18,85		m2
9 Poradnia Urazowo Ortopedyczna					
9.001	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	8,20		m2
9.002	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	15,36		m2
9.003	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	27,84		m2
9.004	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	45,60		m2
9.005	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	1,78		m3
9.006	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	1,78		m3
9.007	ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	43,20		m2
9.008	ORGB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "EVI"	43,20		m2
9.009	ORGB 202/1130/3 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa "EVI"	43,20	5,00	m2
9.010	KNRW 202/1123/2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej	47,20		m2
9.011	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	47,20		m2
9.012	KNR 14/2011/12 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów dwuwarstwowa, typ 100-101	4,90		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
9.013	ORGB 202/2027/1 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym	62,96		m2
9.014	ORGB 202/2013/4 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych	62,96		m2
9.015	ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	62,96		m2
9.016	KNBK 15/801/4 Tapetowanie ścian klejenie tapet i tkanin na styk z dokładnym pasowaniem wzorów (poz 63)	62,96		m2
9.017	KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	138,24		m2
9.018	KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	138,24		m2
9.019	ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	138,20		m2
9.020	KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	138,24		m2
9.021	KNR 202/1505/2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	138,20		m2
9.022	KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe	8,20		m2
9.023	KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	8,20		m2
9.024	KNNR 2/805/2 (1) Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 30x30cm	2,88		m2